28.04.09թ. 11709178

Հավելված
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի
2009 թ. 03 ապրիլի N35 –Ն հրամանի

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

I հատոր

1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

1. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կառուցվող շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների խոշորացված ցուցանիշների ժողովածու» նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթի /այսուհետ Ժողովածու/ կիրառումը տարածվում է ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Շինարարության ոլորտում գնագոյացման նորմերի և նորմատիվների կիրառումն ապահովելու մասին» թիվ 1484-Ն որոշմամբ նախատեսված քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների և/կամ մասնակիցների /այդ թվում կառուցապատողների, քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողների, շինարարություն իրականացնողների, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն իրականացնողների/ նկատմամբ:

2. Ժողովածուն մշակվել է ՀՀ տարածքում իրականացվող նոր շինարարության, գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների /օբյեկտների/ վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, ընդլայնման, արդիականացման (հետագայում՝ շինարարության) աշխատանքների արժեքի խոշորացված ցուցանիշների (ՇԱԽՑ) կիրառմամբ կապիտալ շինարարության ծրագրերի, նախագծերի մշակման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հաշվարկային չափի /կանխատեսումների/ որոշման, ինչպես նաև գոյություն ունեցող կառույցների նախնական գնահատման համար:

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

3. ՇԱԽՑ-ների մշակման /այդ թվում լրամշակման/ համար հիմք են հանդիսացել.

1) 2006 թվականի գներով հաշվարկված կրթության, մշակույթի, առողջապահության և սոցիալական այլ ոլորտների, էներգետիկայի, կապի, կոմունալ տնտեսության համակարգի /այդ թվում տիպարային/ գոյություն ունեցող /ԳՈՒ/ շենքերի և կառուցվածքների կառուցման խոշորացված արժեքները, որոնց նկատմամբ կիրառվել է 1.35 գործակիցը:

1.1) Գոյություն ունեցող շենքերի և կառուցվածքների ՇԱԽՑ-ներում հաշվի չեն առնված սարքավորումների արժեքները, աշխատանքների և շինհրապարակի կազմակերպման հետ կապված ծախսերը (ժամանակավոր շենքերի և

կառուցվածքների), ձմեռային պայմաններում աշխատանքի համար հավելումը, աշխատանքային (նեղվածության, անապատային, կիսաանապատային) պայմանները, սահմանված հարկերը:

2) Հիմնադրամների, Դրամաշնորհների, Գերատեսչությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների /ՏԻՄ-երի/ պատվիրատվությամբ Նախագծային կազմակերպությունների կողմից՝ 2006-2008թթ արդի նախագծերով նախագծված օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, որոնց նախահաշվային արժեքների նկատմամբ կիրառվել են համապատասխան գործակիցներ՝ 1,35, 1,303, 1,09 :

Ցուցանիշներում չի հաշվառվել ԱԱՀ՝ 20%:

4. ՇԱԽՑ-ներում հաշվի են առնվել անմիջապես աշխատանքների կատարման հետ կապված ծախսերը, սոց. հատկացումները, կառավարման ապարատի պահպանման (վերադիր) ծախսերը, կապալառու կազմակերպությունների շահույթը:

5. ՇԱԽՑ-ները հաշվարկված են 2008թ. գներով՝ 1$=305.0 դրամ ընթացագնով:

6.Ըստ անհրաժեշտության /1 ամսվա կտրվածքով/՝ խոշորացված ցուցանիշները կարող են վերահաշվարկվել շինարարության արժեքի կապիտալ ներդրումների կամ շինմոնտաժային աշխատանքների մոտավոր ինդեքսների կիրառմամբ՝ հետևյալ բանաձևով.

ՇԱԽՑ = Ա x Q

որտեղ՝

Ա-ն՝ ՇԱԽՑ-ում բերված արժեքն է

Q-ն՝ տվյալ ժամանակահատվածում հաշվարկվող մոտավոր ինդեքսի ցուցանիշի փոփոխությունը կամ՝ $Q= Q_1/Q_2$:

Q_1՝ խոշորացված արժեքի մշակման պահի դրությամբ արձանագրված կապիտալ ներդրումների /կամ շինմոնտաժային աշխատանքների/ ինդեքսի չափը

Q_2՝ կապիտալ ներդրումների /կամ շինմոնտաժային աշխատանքների/ ինդեքսի չափը վերահաշվարկման պահի դրությամբ

7. Ըստ կառույցի ավարտվածության աստիճանի՝ տվյալ օբյեկտի կառուցման /ավարտման/ կամ վերակառուցման արժեքի համապատասխան հաշվարկը հնարավոր է կատարել ելնելով շինարարության արժեքում հաշվառվող աշխատանքների կամ հնարավոր ծախսերի ներքոհիշյալ խոշորացված կառուցվածքից.

Օբյեկտի արժեքի մոտավոր խոշորացված կառուցվածք

Աշխատանքների անվանումը	*Օբյեկտի արժեքում կազմող մասնաչափը՝ %-ով*
Հողային աշխատանքներ	3.0
Հիմքեր	5.8
Պատեր և միջնապատեր	37.5
Միջհարկային ծածկ և աստիճա	12.5
Տանիք	5.2
Հարդարման աշխատանքներ	17.5
Դռներ և պատուհաններ	10.0
Սանտեխաշխատնքներ	5.7
Էլեկտրաաշխատանքներ	1.5
Այլ աշխատանքներ	1.3
Ընդամենը	**100**

I - ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

N/N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը՝ 2006 թ. գներով /հազ. դրամ/	Արժեքը 2008թ գործող գներով՝ արժեքի փոփոխման մոտավոր ինդեքսի աճի միջինացված ցուցանիշի կիրառմամբ՝ 2006թ՝ գ=1.35, 2007թ՝գ=1.303, 2008թ՝ գ=1.09
1	2	3	4	5	6
	1. ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐ				
1	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ	32 բնակարանով 4 հարկանի բնակելի (ք. Երևան, Աջափնյակ թաղամաս) , քարի «Միդիս» շարվածք, կոմպլեքս կոնստրուկցիա	քմ		151.17
2	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Բազմաբնակարան 9-հարկանի բնակելի շենք՝ մանսարդով (ք. Երևան), ե/բ հիմնակմախքով	քմ		266.18
3	Երևանի քաղաքապետարան	Բազմաբնակարան 10-հարկանի բնակելի շենք՝ 50 բնակարանով (ք. Երևան), խոշորապանել հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներ և տրանսֆորմատորային ենթակայան	քմ		214.25
4	Երևանի քաղաքապետարան	Բազմաբնակարան 10-հարկանի բնակելի շենք՝ 50 բնակարանով (ք. Երևան), խոշորապանել հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներ	քմ		214.84

5	Երևանի քաղաքապետարան	Բազմաբնակարան 10-հարկանի բնակելի շենք՝ 50 բնակարանով (ք. Երևան), խոշորապանել հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներ, արտաքին կոմինիկացիաներ, տարածքի բարեկարգում	քմ		327.4
6	Երևանի քաղաքապետարան	Բազմաբնակարան 10-հարկանի բնակելի շենք՝ 50 բնակարանով (ք. Երևան), խոշորապանել հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներ	քմ		184.9
7	Երևանի քաղաքապետարան	Բազմաբնակարան 10-հարկանի բնակելի շենք՝ 50 բնակարանով (ք. Երևան),խոշորապանել հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներ, տրանսֆորմատորային ենթակայանով, ջրամատակարարման, կոյուղու , գազի արտաքին ցանցեր և բարեկարգում	քմ		244.04
8	ԳՈՒ	9 հարկանի խոշորապանել բնակելի շենք	քմ	144.88	195.59
9	ԳՈՒ	5 հարկանի քարե բնակելի շենք	քմ	147.69	199.38
10	ԳՈՒ	5 հարկանի խոշորապանել բնակելի շենք	քմ	145.2	196.02
11	ԳՈՒ	4 հարկանի միաձույլ բետոնից բնակելի շենք	քմ	143.51	193.74
12	ԳՈՒ	4 հարկանի խոշորապանել բնակելի շենք	քմ	147.03	198.49
13	ԳՈՒ	4 հարկանի կանոնավոր քարից բնակելի շենք	քմ	145.62	196.59
14	ԳՈՒ	3 հարկանի կանոնավոր քարից բնակելի շենք	քմ	148.11	199.95
15	ԳՈՒ	3 հարկանի բետոնյա բնակելի շենք	քմ	145.22	196.05
16	ԳՈՒ	3 հարկանի տուֆ քարից «Միդիս» շարվածքով բնակելի շենք	քմ	150.27	202.86
17	ԳՈՒ	2 հարկանի տուֆ քարից «Միդիս» շարվածքով բնակելի շենք	քմ	149.93	202.41
18	ԳՈՒ	2 հարկանի խոշորապանել բնակելի շենք	քմ	152.94	206.47
19	ԳՈՒ	1 հարկանի տուֆ քարից «Միդիս» շարվածքով բնակելի շենք	քմ	151.35	204.32
20	ԳՈՒ	9 հարկանի 150 տեղանոց հանրակացարան-բնակելի շենք /1,5 մ տեխնիկական հարկի բարձրությամբ և 3 մ բարձրությամբ, նկուղով, հատակագծում 12x24 մ չափերով, սյուները, հենձանները, ծածկերի սալերը, որմնապանելները՝ հավաքովի ե/բ, տանիքը գլանափաթեթային, շենքի ծավալը 11060 մ$^{3/}$	խ.մ.	31.97	43.16
21	ԳՈՒ	Քարե բնակելի շենքերի ուժեղացումը և վերականգնումը ըստ "լրիվ գոտեկապ"սխեմայի:	քմ	97.1	131.09
22	ԳՈՒ	Քարե բնակելի շենքերի ուժեղացումը և վերականգնումը ըստ "լրիվ գոտեկապ"սխեմայի:	քմ	79.8	107.73
23	ԳՈՒ	Բնակելի տուն երկհարկանի երկբնակարան (3-3 կան 3-4), երկու մակարդակով, կանոնավոր ձևի տուֆաքարերից պատերով, հավաքովի երկաթբետոնե ծածկով, ցինկապատ ալիքավոր թերթերից տանիքով, պատուհանների և դռների բացվածքների լցվածքներով "կարիտաս" ֆիրմայի բլոկներով:	քմ	167.67	226.35

24	ԳՈՒ	Բնակելի տուն միահարկ միաբնակարան, մեկ սենյականոց, կանոնավոր ձևի տուֆաքարերից պատերով, հավաքովի երկաթբետոնե ծածկով, ցինկապատ ալիքավոր թերթերից տանիքով, պատուհանների և դռների բացվածքների լցվածքներով "Կարիտաս" ֆիրմայի բլոկներով:	քմ	191.62	258.69
25	ԳՈՒ	Բնակելի տուն միահարկ միաբնակարան,երկու սենյականոց,կանոնավոր ձևի տուֆաքարերից պատերով, հավաքովի երկաթբետոնե ծածկով, ցինկապատ ալիքավոր թերթերից տանիքով, պատուհանների և դռների բացվածքների լցվածքներով "Կարիտաս" ֆիրմայի բլոկներով:	քմ	182.25	246.04
26	ԳՈՒ	Բնակելի տուն միահարկ միաբնակարան,երեք սենյականոց,կանոնավոր ձևի տուֆաքարերից պատերով, հավաքովի երկաթբետոնե ծածկով, ցինկապատ ալիքավոր թերթերից տանիքով,պատուհանների և դռների բացվածքների լցվածքներով "կարիտաս" ֆիրմայի բլոկներով:	քմ	167.09	225.57
27	ԳՈՒ	Բնակելի տուն միահարկ միաբնակարան,հինգ սենյականոց,կանոնավոր ձևի տուֆաքարերից պատերով, հավաքովի երկաթբետոնե ծածկով, ցինկապատ ալիքավոր թերթերից տանիքով,պատուհանների և դռների բացվածքների լցվածքներով "Կարիտաս" ֆիրմայի բլոկներով:	քմ	151.94	205.12
28	ԳՈՒ	Բնակելի տուն միահարկ երկբնակարան,երկու երեք սենյականոց բնակարանով, կանոնավոր ձևի տուֆաքարերից պատերով, հավաքովի երկաթբետոնե ծածկով, ցինկապատ ալիքավոր թերթերից տանիքով, պատուհանների և դռների բացվածքների լցվածքներով "կարիտաս" ֆիրմայի բլոկներով:	քմ	148	199.80
29	ԳՈՒ	Երկհարկանի բնակելի տուն I հարկը բազալտից "կոպտատաշ" քարերից, II հարկը տեղական տուֆ քարից, ճակատը (երկու կողմից) մաքուր տաշած բարդ շաղախով, ներսից սվաղված գաջի շաղախով, վերնածածկը միաձուլ երկաթբետոնյա:	խմ	22.53	30.42
30	ԳՈՒ	Երկհարկանի բնակելի տուն Արտիկ տուֆից, I հարկը "կոպտատաշ" քարերից, II հարկը մաքուր տաշված բարդ շաղախով, ծածկը միաձուլ երկաթբետոնյա, ներսից սվաղված գաջի շաղախով:	խմ	18.95	25.58
31	ԳՈՒ	Երկհարկանի բնակելի տուն տեղական տուֆ քարից կանոնավոր ձևի, բարդ շաղախով, ներսից սվաղված գաջի շաղախով, վերնածածկը երկաթբետոնյա:	խմ	16.98	22.92
32	ԳՈՒ	Երկհարկանի բնակելի տուն տարբեր բազալտներից բարդ շաղախով, ներսից սվաղված կրային շաղախով, վերնածածկը փայտից է:	խմ	18.27	24.66

33	ԳՈՒ	Բնակելի տուն նկուղով Արտիկ տուֆ քարից "Միդիս" շարվածքով բարդ շաղախով,ներսից սվաղված գաջի շաղախով, վերնածածկը երկաթբետոնյա:	խմ	20.99	28.34
34	ԳՈՒ	Բնակելի տուն կիսանկուղով տեղական տուֆ քարից կանոնավոր ձևի բարդ շաղախով, ներսից սվաղված գաջի շաղախով, վերնածածկը երկաթբետոնյա:	խմ	14.76	19.93
35	ԳՈՒ	Բնակելի տուն կիսանկուղով, նկուղային հարկը Արտիկ տուֆ քարից կանոնավոր ձևի ցեմենտային շաղախով,ներսից սվաղված գաջի շաղախով, վերնածածկը երկաթբետոնյա:	խմ	18.18	24.54
36	ԳՈՒ	Բնակելի տուն կիսանկուղով բազալտից բարդ շաղախով, վերնածածկը երկաթբետոնյա:	խմ	22.06	29.78
37	ԳՈՒ	Մեկ հարկանի բնակելի տուն տեղական տուֆ քարից կանոնավոր ձևի ցեմենտային շաղախով, ներսից սվաղված գաջի շաղախով, վերնածածկը երկաթբետոնյա:	խմ	18.78	25.35
	2. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ				
		2.1 Հանրակրթական դպրոցներ			
38	ՀՄՆ հիմնադրամ	Դպրոցի շենքին կից մարզադահլիճի կառուցում /270աշ.տեղ,360քմ/	քմ		225.31
			աշ.տեղ.		0.834
39	ՀՄՆ հիմնադրամ	Դպրոցի շենքին կից մարզադահլիճի կառուցում 24x12.4, առանցքային չափերով, հանդերձարանների տաք անցումով 6.1x 12մ չափերով /արտաքին պատերի շավածքը «Միդիս» տիպի սրբատաշ տուֆ քարերով, հիմքերն՝ առաձգական, հիմնատակերի վրա՝ հոծ միաձույլ ե/բ սալերով, արտաքին պատերի տակ՝ ժապավենային բետոն: Դահլիճի կրող կարկասը՝ ե/բ շրջանակներից, կոշտ ամրանով պարզունակներից, միահարկ տաք անցումը՝ ե/բ միաձույլ կարկասով, ծածկերը հավաքովի անցքավոր սալերով, միաձույլ հենձաններով, տանիքը՝ քառալանջ փայտե կոնստրուկցիաների վրա, իսկ ծածկույթը՝ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից, ազատ ջրահեռացում, ասֆալտբետոնե սալվածք՝ բազալտե եզրաքարերով, շենքի պատերի, առաստաղների գաջե սվաղում լատեքսային ներկով, հատակները՝ փայտե, պրեսգրանիտե և խեցե սալիկներից, ներքին և արտաքին ջրամակատակարարում և կոյուղի, էլ. սնուցում և ջեռուցում՝ առկա կաթսայատնից, պողոպատե խողովակներով, ջերմատարի ստորին մատակարարում/ 350 աշ.տեղ, 352քմ	քմ		261.8
			աշ.տեղ.		0.748

40	ՀՀ քաղշին. նախ.	Մարզադահլիճային մասնաշենքով 180աշ.տեղ. և 12 դասասենյակներով դպրոցի կառուցում,(ՀՀ Արագածոտնի մարզ) /1597քմ մակերեսով, 48մx14.8մ և 9մx18մ չափերով, երկհարկանի, միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտի, միաձույլ խամքարաբետոնե ժապավենային հիմք, որմնախարիսխը՝ բետոնից,ուսումնական մասնաշենքի մասում արտաքին պատերը՝ սրբատաշ բազալտ, ամբողջ շինության արտաքին պատերը՝ «Միդիս» շարվածքի սրբատաշ տուֆ, իսկ ներքին պատերը՝ կանոնավոր որմնաքար, սպորտային դահլիճը երեսապատված է բազալտե սալիկներով, տանիքը՝ բազմալանջ/:	քմ		235.8
			աշ. տեղ		1.605
	ՀՀ քաղշին. նախ.	Դպրոցի 350 աշ.տեղ 12 դասասենյակով, նոր մասնաշենքի կառուցում (ՀՀ Արմավիրի մարզ) /1420.քմ մակերեսով,48մx14.8մ չափերով, երկհարկանի, միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտի, միաձույլ խամքարաբետոնե ժապավենային հիմք, որմնախարիսխը՝ բետոնից,ուսումնական մասնաշենքի մասում արտաքին պատերը՝ սրբատաշ բազալտ, ամբողջ շինության արտաքին պատերը՝ «Միդիս» շարվածքի սրբատաշ տուֆ, իսկ ներքին պատերը՝ կանոնավոր որմնաքար, սպորտային դահլիճը երեսապատված է բազալտե սալիկներով, տանիքը՝ բազմալանջ և երկլանջ/:	քմ		204.49
			աշ. տեղ		0.637
41	ԳՈՒ	Հանրակրթական դպրոց 1176 աշակերտական տեղով	1 աշ. տեղ	0.76	1.021
42	ԳՈՒ	Հանրակրթական դպրոց 9 դասասենյակով, 350 աշակերտական տեղով	1 աշ. տեղ	1.61	2.17
43	ԳՈՒ	Հանրակրթական դպրոց 22 դասասենյակով,, 844 աշակերտական տեղով	1 աշ. տեղ	1.62	2.18
44	ԳՈՒ	Դպրոցների ուժեղացում և վերականգնում:	քմ	129.02	174.18
45	ԳՈՒ	Եռահարկ 56,1x12,9մ չափերով քարե շենքի ուժեղացումը և վերականգնումն ըստ "լրիվ գոտեկապ" սխեմայի օբյեկտի վիճակի դեպքում, երբ գոյություն ունեն պատերը, ծածկերը և վերածածկի մի մասը:	խմ	19.27	26.01
		2.2 Նախադպրոցական կրթական կազմակերպություններ			
46	ԳՈՒ	Մանկապարտեզ 280 տեղանոց	տեղ	1.742	2.35
47	ԳՈՒ	Մսուր -մանկապարտեզ 140 տեղանոց	տեղ	2.177	2.94
		2.3 Առողջապահական կազմակերպություններ			
48	ՀՄՆ հիմնադրամ	Վիրահատարանի մասնաշենքի կառուցում 11.4x10.7մ, եռահարկ, միաձույլ ե/բ հիմնահենձաններով, պատերը կանոնավոր տուֆ քարից	քմ		170.56
49	ՀՄՆ հիմնադրամ	Ամբուլատորիայի շենքի վերակառուցում /172քմ, 25 այցելություն/օր/	քմ		169.62

			այցելու		1.17
50	ՀՀ առող. նախ.	Առողջապահական կենտրոնի կառուցում	քմ		293.56
51	ՀՀ առող. նախ.	Ամբուլատորիայի կառուցում	քմ		283.47
52	ՀՀ առող. նախ.	Առողջության պահպանման կենտրոնի կառուցում	քմ		340.97
53	ՀՀ առող. նախ.	Առողջության պահպանման կենտրոնի կառուցում	քմ		223.92
54	ՀՀ առող. նախ.	Առողջության պահպանման կենտրոնի կառուցում	քմ		337.64
55	ՀՀ առող. նախ.	Առողջության պահպանման կենտրոնի կառուցում	քմ		244.98
56	ՀՀ առող. նախ.	Բուժամբուլատորիայի կառուցում	քմ		306.05
57	ԳՈՒ	3 հարկանի հավաքովի ե/բ պանելներից ծննդատան մանկաբարձային բաժանմունք (1 հարկում տեղադրված է դեղատուն)	մահճ.	8.066	10.89
58	ԳՈՒ	Երկհարկանի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի մասնաշենք	մահճ.	10.617	14.33
59	ԳՈՒ	50 մահճակալանոց հիվանդանոց	մահճ.	17.429	23.53
60	ԳՈՒ	Հիվանդանոց 120 հաճախումով 500 հաճախումով պոլիկլինիկայում	մահճ.	18.994	25.64
61	ԳՈՒ	«Միդիս» շարվածքով բուժկետ 70 հաճախումով մեկ հերթափոխում	հաճախում	2.145	2.90
62	ԳՈՒ	Հիվանդանոց 50 մահճակալի համար ըստ Տկ2-05Ա-02 վարակիչ և պաթոլոգիաանատոմիական մասնաշենքերով, ինչպես նաև համալիրում ինժեներական ցանցերով ու կառուցվածքներով:	մահճ.	20.554	27.75
63	ԳՈՒ	50 մահճակալի համար հիվանդանոցի գլխավոր մասնաշենք:	մահճ.	13.144	17.74
64	ԳՈՒ	50 մահճակալի համար հիվանդանոցի վարակիչ հիվանդությունների մասնաշենք:	մահճ.	3.887	5.25
65	ԳՈՒ	50 մահճակալի համար հիվանդանոցի պաթոլոգիաանատոմիական մասնաշենք:	մահճ.	0.541	0.73
66	ԳՈՒ	Հիվանդանոց 120 մահճակալի համար ըստ Տկ2-05Ա-02 վարակիչ հիվանդությունների և պաթոլոգիաանատոմիական մասնաշենքերով, ինչպես նաև համալիրում ինժեներական ցանցերով ու կառուցվածքներով:	մահճ.	22.373	30.20
67	ԳՈՒ	120 մահճակալի համար հիվանդանոցի գլխավոր մասնաշենք:	մահճ.	14.083	19.01
68	ԳՈՒ	120 մահճակալի համար հիվանդանոցի վարակիչ հիվանդությունների մասնաշենք:	մահճ.	2.446	3.30
69	ԳՈՒ	120 մահճակալի համար հիվանդանոցի վարակիչ հիվանդությունների մասնաշենք:	մահճ.	0.376	0.51

70	ԳՈՒ	120 մահճակալի համար հիվանդանոցի տնտեսական մասնաշենք:	մահճ.	1.738	2.35
71	ԳՈՒ	Նախաբուժարան 500 հաճախումների համար ըստ Տկ252-4-17:	մահճ.	1.289	1.74
		2.4 Սոցիալական նշանակության օբյեկտներ, տուն-ինտերնատներ			
72	ՀՀ աշխ. և սոցիալական հարցերի նախ.	«Երեխաների տուն» 2-հարկանի մասնաշենք (ք. Գյումրի), ե/բ մոնոլիտ կարկասով, սրբատաշ տուֆե շարվածքով և նկուղով /75 մահճակալ/, 1152քմ ընդհանուր մակերեսով	ք.մ.		203.55
			մահճ.		2,315.99
73	ՀՀ աշխ. և սոցիալական հարցերի նախ.	Մասնագիտացված մանկատան 2-հարկանի ննջարանային մասնաշենք /Խարբերդ/ , ե/բ մոնոլիտ կարկասով, սրբատաշ տուֆե շարվածքով և նկուղով /100 մահճակալ/, 3751 քմ ընդհանուր մակերեսով	ք.մ.		183.04
			մահճ.		5,269.30
		2.5 Մարզական օբյեկտներ			
74	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ	Մարզաառողջարարական 2 հարկանի համալիր (ք. Երևան, Օղակաձև զցոսայգի) , կրող միաձույլ երկաթբետոնե հիմնակմախքով	ք.մ.		738.1
75	ՀՀ քաղշին. նախ.	Մարզադպրոցի կառուցում (2268.քմ մակերեսով,36մx31.5մ չափերով , Կոտայքի մարզ, երկհարկանի, միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտի, միաձույլ խամքարաբետոնե ժապավենային հիմք, արտաքին պատերի շավածքը «Միդիս» տիպի սրբատաշ տուֆ քարերով,)	ք.մ.		274.1
76	ԳՈՒ	Մարզաառողջարարական մասնաշենք թեթև մետաղյա կոնստրուկցիաներից (36x18) մ սրահով	ք.մ.	176.02	237.63
	3. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ				
77	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ	«Միջազգային բիզնես կենտրոն»-ի վարչական 4-հարկանի մասնաշենք (ԼՂՀ, Ստեփանակերտ), պատերը հավաքովի ե/բ բլոկներով, ծածկերը՝ անհեծան ե/բ սալերով	ք.մ.		363.94
78	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ	Ընդհանուր իրավասության դատարանի, Հարավային քաղաքացիական դատարանի և Հարավային քրեական դատարանի նոր շենքային 2-հարկանի համալիր (ՀՀ Վայոց Ձոր, ք. Եղեգնաձոր), կրող միաձույլ ե/բ հիմնակմախք, պատերը տեղական քարի շարվածքով	ք.մ.		328.60
79	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ	Առաջին ատյանի դատարանի նստավայրի 2-հարկանի նոր շենք, (ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ), կրող միաձույլ ե/բ հիմնակմախք, պատերը տեղական քարի շարվածքով	ք.մ.		287.40
80	ՀՀ աշխ. և սոցիալական հարցերի նախ.	Սոցիալական ծառայությունների 3-հարկ համալիր կենտրոն ե/բ մոնոլիտ կարկասով, սրբատաշ տուֆե շարվածքով	ք.մ.		173.72

81	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Ոստիկանության 6- հարկանի վարչական շենքի կառուցում (ք. Երևան) , ե/բ հավաքովի կոնստրուկցիաներով /նկուղով/	ք.մ.		239.67
82	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Ոստիկանության 2- հարկանի վարչական շենքի կառուցում (ք. Ծաղկաձոր) , քարե պատերով	ք.մ.		272.90
83	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերակառուցում (ք. Աբովյան), կոմպլեքս կոնստրուկտիվ համակարգով	ք.մ.		173.70
84	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերակառուցում (ք. Հրազդան), կոմպլեքս կոնստրուկտիվ համակարգով, ե/բ կարկասային կոնստրուկցիաներով	ք.մ.		182.79
85	ԳՈՒ	Մեկ հարկանի անցատնակ /շենքի ծավալը - 45,4 մ^3:Հատակագծում 3,6x3,0 մ չափերով, 3,0 մ բարձրությամբ, սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից և հավաքովի ե/բ ծածկով: Տանիքը գլանափաթեթային, եռաթեք/ :	խ. մ.	67.74	91.45
86	ԳՈՒ	Վերահսկման-անցագրային կետ /շենքի ծավալը -161,8 մ3:տիպային նախագիծ 503-309, կմախքը հավաքովի ե/բ տարրերով, պատերը սրբատաշ տուֆե և բազալտե քարերից, տանիքը գլանափաթեթային :	խ. մ.	139.09	187.77
87	ԳՈՒ	Վերահսկման-անցագրային կետ /շենքի ծավալը -109 մ3:1հարկանի, հատակագծում 4,9x7,0մ չափերով 3,3 մ բարձրությամբ, պատերը սրբատաշ տուֆե և բազալտե քարերից, ծածկերը՝ հավաքովի ե/բ սալերից, հավաքովի ե/բ պարզունակների վրայով, տանիքը՝ գլանափաթեթային :	խ. մ.	80.24	108.32
88	ԳՈՒ	Նավթամթերման պահեստարան, պողպատյա գլանաձև հորիզոնական հարթ հարթակով 100մ^3 տարողության:	1պահեստարան	5459.43	7,370.23
	4.ՄԾԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ				
89	ԳՈՒ	«Միդիս» շարվածքով տուֆ քարից 425 տեղանոց ակումբ:	տեղ	900.65	1,215.88
90	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Հուշարձանի մասնաշենքի վերակառոցում (ք. Երևան) , ե/բ կոնստրուկցիա	քմ		301.90
91	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Բերդապատի դարպասի վերականգնում (ք. Շուշի), քարե շարվածք, բետոնե ամրակցումով	խմ		44.20
92	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Թատրոնի շենքի վերակառուցում (ք. Ստեփանակերտ), մոնոլիտ ե/բ հիմնակմախքով,	քմ		157.04
93	ՀՄՆՀ	Համայնքային կենտրոնի շենքի կառուցում	քմ		209.04
94	ՀՄՆՀ	Համայնքային կենտրոնի շենքի կառուցում / ջեռուցման մասնակի համակարգով, առանց կոյուղահորի , բարեկարգման, կոյուղի արտաքին ցանցի, ջրամատակարարման արտաքին ցանցի/ մակերես՝ 540քմ	քմ		170.68

95	ՀՄՆՀ	Համայնքային կենտրոնի շենքի կառուցում մակերես՝ 312քմ	քմ		151.76
96	ՀՄՆՀ	Համայնքային կենտրոնի շենքի կառուցում 29.8x19մ, երկհարկանի, հիմքերը երկաթբետոնե սյունավոր և ժապավենաձև, տանիքը՝ թեք, փայտե ծպեղնավոր, ցինկապատ թիթեղից, երկհարկանի հատվածի ծածկերը՝ երկթբետոնե սալերից, մակերես՝ 590քմ	քմ		156.85
97	ՀՄՆՀ	Համայնքային կենտրոնի շենքի վերակառուցում և ուժեղացում /դահլիճային մասի ուժեղացում, տանիքի վերակառուցում, հարդարում, հատակների կառուցում, էլ. սնուցում, վերակառուցման մակերես՝ 2195.0քմ	քմ		42.56
	5.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ				
98	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Զբոսայգու բարեկարգում (ք. Երևան), մակերես՝ 1.64հա	հա		192,653.10
99	ՀՀ բնապ նախ.	Օդային ավազանի աղտոտվածության մոնիտորինգի կայանի շենքի կառուցում, տարածքի բարեկարգում և ցանկապատում (ք. Ծաղկաձոր), մակերես՝ 183քմ	քմ		287.36
100	ՀՀ բնապ նախ.	Հիդրոլոգիական դիտակետի ընդունարանի շենքի կառուցում, տարածքի բարեկարգում, ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց (Արաքս-Սուրմալու) շինության մակերես՝ 84.55քմ + պատնեշ	քմ		263.04
	6.ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ				
101	ԳՈՒ	Հանրախանութ «Միդիս» շարվածքով տուֆ քարից :	ք. մ.	116.19	156.86
	7. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ				
102	ԳՈՒ	Պեմզաբլոկների և միջնորմների սալերի արտադրամաս /շենքի ծավալը - 8895 մ^3, հատակագծում 18x48 չափերով, 6x18 սյուների ցանցով, բարձրությունը մինչև կրող կոնստրուկցիաների ներքևը 7,2 մ, հիմքը միաձույլ ե/բետոնյա, սյունները,ծածկի հենձանները երկտավրից, ծածկը հավաքովի երկաթբետոնյա սալերից,	խ. մ.	12.98	17.52
103	ԳՈՒ	Արտադրանախապատրաստման մասնաշենք /Շենքի ծավալը - 25392 մ^3, 4 թռիչքային շենք, հատակագծում 24x73 մ չափերով, 13,8 մ բարձրությամբ, հիմքը ժապավենային բուտոբետոնից և միաձույլ ե/բետոնյա, շենքի հիմնակմախքը ՝ սյունները հավաքովի երկաթբետոնյա,պարզունակ հավաքովի երկաթբետոնյա, ուղղանկյուն մահճակներով, պատերը որմնապանելներից , երեսապատված տուֆի սալերով և կանոնավոր տուֆ քարից, ծածկը հավաքովի երկաթբետոնյա կողավոր սալերից:	խ. մ.	15.8	21.33

104	ԳՈՒ	Երկրորդական հումքի արտադրանախապատրաստման մասնաշենք /Շենքի ծավալը - 6350 մ^3, 3 -թռիչքային , հատակագծում 54x18մ չափերով և 6,3մ բարձրությամբ, հիմքը ժապավենային բուտոբետոնից և միաձույլ ե/բետոնից, շենքի հիմնակմախքը ՝ սյուները, հենձանները և ծածկի սալերը հավաքովի երկաթբետոնյա, պատերը՝ որմնապանելներից և առանձին հատվածներում սրբատաշ տուֆի քարից և բազալտից, տանիքը գլանափաթեթային եռալանջային:	խ. մ.	26.59	35.90
105	ԳՈՒ	Երկրորդական հումքի արտադրանախապատրաստման ձեռնարկության արտադրական մասնաշենք կենցաղային և գրասենյակային շենքերով /Արտադրական մասի ծավալը - 5432 մ^3, կենցաղային մասը - 1630 մ^3:արտադրական մասնաշենքը հատակագծում 36x18մ չափերով 6,9մ բարձրությամբ, Երկհարկանի կենցաղային և գրասենյակային մասը 12x18մ չափերով, 7,5մ բարձրությամբ, շենքի հիմնակմախքը հավաքովի երկաթբետոնյա տարրերից,պատերը՝ որմնապանելներից երեսապատված տուֆե սալերով. արտադրական մասի ծածկը կողավոր սալերից տավրային շին. հենակներով, կենցաղային մասի ծածկը և միջհարկային ծածկը և ե/բ պանելներից և պարզունակներից, տանիքը գլանափաթեթային :	խ. մ.	15.93	21.51
106	ԳՈՒ	Էլեկտրամոնտաժային իրերի գործարանի գլխավոր արտադրական մասնաշենք /Շենքի ծավալը - 46040 մ^{3,} 1հարկանի շենք, հատակագծում 78x54 չափերով, 11,4 մ բարձրությամբ, տանիքը գլանափաթեթային :	խ. մ.	14.49	19.56
107	ԳՈՒ	Բետոնախառնիչ կայան /Շենքի ծավալը - 949,1 մ^3, 3 հարկանի, հատակագծում 12x4 մ չափերով, 11,5մ բարձրությամբ, պատերը՝ պանելային, երեսապատված տուֆե սալիկներով, ծածկը երկաթբետոնյա հարթ սալերից, տանիքը գլանափաթեթային :	1 կայան	39,945.94	53,927.02
108	ԳՈՒ	Կոմպրեսորային կայան 40 մ/րոպեում արտադրողականությամբ, ավտոմատացված /շենքի ծավալը - 1050,0 մ^3, 904-1-57,85 տիպային նախագիծ, պատերը՝ որմնապանելային, երեսապատված տուֆե սալիկներով, ծածկը ՝ ե/բ սալերից, ե/բ ծպեղյա տավրային հենձաններով, Տանիքը գլանափաթեթային :	1 կայան	40,859.76	55,160.68
109	ԳՈՒ	Լցանյութերի պահեստ 550 մ տարողությամբ /տիպային նախագիծ 409-19-8,85, այն բաղկացած է ՝ լցանյութի մատուցման սրահ ՝ ծավալը 265 մ^3 , փոխաբեռնման կետ՝ ծավալը 147 մ^3, դարսակային սրահ և մասնատիչ պատեր՝ ծավալը 288 մ^3, ձգման կետ՝ ծավալը 288 մ^3, օդափոխման խուց ՝ ծավալը 155 մ^3 :	խ. մ.	70.17	94.73
110	ԳՈՒ	Ցեմենտի ավտոմատացված պահեստ 240 տոնն տարողությամբ / տիպային նախագիծ 409-29-82/:	1 պահեստ	39,498.01	53,322.31

111	ԳՈՒ	Երկրորդական հումքի արտադրանավսապատրաստման ձեռնարկության պահեստային մասնաշենք /Շենքի ծավալը - 7598 մ^3, 1 հարկանի, հատակագծում 48x18մ չափերով, 6,6 մ բարձրությամբ հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից, ծածկը հավաքովի երկլանթեռնոյա սալերից, հավաքովի ե/բ ֆերմաների վրայով, տանիքը գլանափաթեթային:	խ. մ.	13.12	17.71
112	ԳՈՒ	Քաղաքացիական պաշտպանության գույքի պահպանման պահեստ /շենքի ծավալը - 2502 մ^3, տիպային նախագիծ - 211-73, հատակագծում 36x12մ չափերով, 5,3 մ բարձրությամբ, պատերը կանոնավոր տուֆ քարից, ծածկը հավաքովի ե/բ սալերից, տանիքը գլանափաթեթային :	խ. մ.	13.8	18.63
113	ԳՈՒ	Վառելիքաքսուկային նյութերի պահեստ (թՀԾ) /տիպային նախագիծ - 704-1-182,86, պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, ծածկը հավաքովի ե/բ սալերից, տանիքը գլանափաթեթային:	1 պահեստ	3763.68	5,080.97
	8. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ				
		8.1 Տրանսֆորմատորային ենթակայաններ			
114	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Բաշխիչ տրանսֆորմատորային ենթակայան (ք. Երևան), քարե շինություն, 2x 1000ԿՎ	1ենթակայան		119,043.80
115	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան (ք. Երևան), քարե շինություն, 2x 1000ԿՎ	1ենթակայան		21,048.48
116	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան (ք. Երևան), քարե շինություն, 2x 1000ԿՎ	1ենթակայան		48,346.80
117	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Ենթակայան (ք. Երևան), քարե շինություն, 2x 630ԿՎ	1ենթակայան		40,295.60
118	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Սնուցող ենթակայան ներտարածքային ցանցի (ք. Երևան), քարե շինություն, 10ԿՎ	1ենթակայան		36,317.80
119	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Կապի ստորգետնյա արտաքին գծեր 10 ԿՎ, պլաստմասե կոշտ խողովակ	գծմ		24,316.70
120	ԳՈՒ	Կենտրոնական ջերմակայան 35 մգվ հզորությամբ:	1 կայան	82400.53	111,240.72
121	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան K-31-630 M5, եռակաբել մուտքով, / 250 կվ Ա հզորությամբ, հիմքը՝ ժապավենային խամքարաբետոնից: պատերը՝ միդիս շարվածք տուֆ քարից: տանիքը՝ հարթ քառաշերտ ռուբերոիդից/ :	1 ենթակայան	10183.48	13,747.70

122	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան B - 41-400 M5, քառակաբել մուտքով, 2x400 կվ Ա հզորությամբ /հիմքը՝ ժապավենային խամքարե M -100 բետոնից, պատերը՝կանոնավոր ձևի տուֆ քարի շարվածք, տանիքը՝ հարթ քառաշերտ ռուբերոյիդից/:	1 ենթակայան	6516.06	8,796.68
123	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան K - 42- 630 M5, քառակաբել մուտքով, 2x400 կվ Ա հզորությամբ /հիմքը՝ ժապավենային խամքարե M -200 բետոնից, պատերը՝կանոնավոր ձևի տուֆ քարի շարվածք,տանիքը՝ հարթ քառաշերտ ռուբերոիդից/:	1 ենթակայան	12765.5	17,233.43
124	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան K - 42- 630 M5, քառակաբել մուտքով, 2x630 կվ Ա հզորությամբ /հիմքը՝ ժապավենային խամքարե M -200 բետոնից, պատերը՝ կանոնավոր ձևի տուֆ քարի շարվածք, տանիքը՝ հարթ քառաշերտ ռուբերոյիդից/:	1 ենթակայան	12932.79	17,459.27
125	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան հետ համատեղված բաշխիչ /կայան10 կվ Ա լարման, հիմքը՝ բետոնի բլոկներից, պատերը՝ուղիղ ձևի տուֆ քարերից, երեսի կողմը՝ սրբատաշ տուֆ քարերից, պատերը՝ուղիղ ձևի տուֆ քարերից, երեսի կողմը՝ սրբատաշ տուֆ քարերից, ծածկը՝ հավաքովի ե/բետոնե սալերից, տանիքը՝ հարթ ջերմապահպանված::	1 ենթակայան	42557.79	57,453.02
126	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 2 տրասնֆորմատորի համար, / 2x630 կվ Ա հզորությամբ 407-3-351,84 տիպային նախագիծ, շենքի ծավալը - 262,0 մ^3 ,պատերը՝կանոնավոր ձևի տուֆ քարից, ծածկը՝ թեթև բետոնյա պանելներից, տանիքը՝գլանափաթեթային/	1 ենթակայան	11249.29	15,186.54
127	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 160 կվ Ա հզորությամբ /407-3-286 տիպային նախագիծ, պատերը՝սրբատաշ տուֆե և բազալտե քարերից, ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից,տանիքը՝գլանափաթեթային/:	1 ենթակայան	7123.15	9,616.25
128	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 160 կվ Ա հզորությամբ /407-3-288 տիպային նախագիծ, պատերը՝սրբատաշ տուֆե և բազալտե քարերից, ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից, տանիքը՝գլանափաթեթային/ :	1 ենթակայան	4640.16	6,264.22
129	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 2x250 կվ Ա հզորությամբ /407-3-349,84 տիպային նախագիծ, պատերը՝ուղիղ ձևի տուֆե քարերից, ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից, տանիքը՝գլանափաթեթային/ :	1 ենթակայան	9564.28	12,911.78
130	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 250 կվ Ա հզորությամբ /407-3-287 տիպային նախագիծ, պատերը՝կանոնավոր տուֆ քարից, ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից, տանիքը՝ գլանափաթեթային/:	1 ենթակայան	5843.74	7,889.05

131	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 100 կվ Ա հզորությամբ,երկու տրանսֆորմատորի համար /407-3-349,84 տիպային նախագիծ, շենքի ծավալը՝ 238 մ^3, պատերը՝ կանոնավոր տուֆ քարից:, ծածկը՝ թեթև բետոնե կլորախոռոճ պանելներից, տանիքը՝գլանափաթեթային :	1 ենթակայան	6674.64	9,010.76
132	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 160 կվԱ հզորությամբ, երկու տրանսֆորմատորի համար /407-3-349,84 տիպային նախագիծ, շենքի ծավալը՝ 201,5 մ^3, պատերը՝ սրբատաշ տուֆե և բազալտե քարերից, ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից, տանիքը՝գլանափաթեթային/ :	1 ենթակայան	10434.23	14,086.21
133	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 1x400 կվԱ հզորությամբ / PY-10 êâò, 407-3-288 տիպային նախագիծ, պատերը՝ կանոնավոր տուֆ քարից, ծածկը՝ թեթև բետոնե սալերից, տանիքը՝գլանափաթեթային :	1 ենթակայան	4699.43	6,344.23
134	ԳՈՒ	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 100 կվԱ հզորությամբ /407-3-43,75 տիպային նախագիծ, շենքի ծավալը՝ 123,2 մ^3,պատերը՝ կանոնավոր տուֆ քարից, ծածկը՝ ե/բ պանելներից, տանիքը՝գլանափաթեթային :	1 ենթակայան	4554.49	6,148.56
135	ԳՈՒ	Կոմպլեկտավորված տրանսֆորմատորային ենթակայան 10/0,4 կվ լարմամբ 250 կվԱ հզորությամբ:	-"-	658.41	888.85
		8.2 10 կվ բարձր լարման կաբելային գծեր			
136	ԳՈՒ	Բարձր լարման կաբելային գիծ 3x95 մմ հատույթով, ÂÂÁ - 10 կվ տեսականիշի, խրամատում 2 կաբել:	գծմ	11.39	15.38
137	ԳՈՒ	Բարձր լարման կաբելային գիծ 3x95 մմ հատույթով, ÖÀÑÁ - 10 կվ տեսականիշի, խրամատում 1 կաբել:	գծմ	7.51	10.14
138	ԳՈՒ	Բարձր լարման կաբելային գիծ 3x120 մմ հատույթով, ԱԱÁ - 10 կվ տեսականիշի, խրամատում 2 կաբել:	գծմ	11.39	15.38
139	ԳՈՒ	Բարձր լարման կաբելային գիծ 3x120 մմ հատույթով, ÀÑÁ - 10 կվ տեսականիշի:	գծմ	16.05	21.67
		8.3 Էլեկտրափոխանցման օդային գիծ 10 կվ լարման			
140	ԳՈՒ	Օդային գիծ 10 կվ լարման (հենարանները՝փայտյա, երկաթբետոնե կցորդներով) լարը ÀÑ-70/11 տեսականիշի:	գծմ	3.93	5.31
141	ԳՈՒ	Օդային գիծ 10 կվ լարման (հենարանները՝փայտյա, երկաթբետոնե կցորդներով) լարը ÀÑ-35 տեսականիշի:	գծմ	4.53	6.12
142	ԳՈՒ	Օդային գիծ 10 կվ լարման (հենարանները՝երկաթբետոնյա) լարը ÀÑ-70/8 տեսականիշի:	գծմ	10.07	13.59
143	ԳՈՒ	Օդային գիծ 10 կվ լարման - ժամանակավոր սնեցման (մոնտաժում և ապամոնտաժում) (հենարանները՝ երկաթբետոնե), լարը ÀÑ-50,8 տեսականիշի, կապի գծերը ԲԵ - 0,4 կվ տեսականիշի:	գծմ	8.94	12.07

		8.4 Ցածր լարման կաբելային գծեր և ցանցեր			
144	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	0.4 ԿՎ կաբելային գիծ, խողովակ քառակուսի ա/ց խողովակ կաբել ԱՀՀԱ-1	գծմ		12.28
145	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	0.4 ԿՎ կաբելային ցանց, խողովակ քառակուսի	գծմ		327.46
146	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	0.4 ԿՎ կաբելային ցանց, խողովակ քառակուսի	գծմ		201.80
147	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	0.4 ԿՎ կաբելային ցանց, խողովակ քառակուսի 40x40x3, կաբել ԱՀՀԱ-1	գծմ		10.50
148	ԳՈՒ	Ցածր լարման կաբելային գծեր 3x95 +1x35 մմ հատույթով, ԱԱՕԱ-1000 տեսականիշի, խրամատում 4 կաբել:	գծմ	4.0	5.40
149	ԳՈՒ	Ցածր լարման կաբելային գիծ 4x50 մմ հատույթով, ԱՀՀԱ-1000 տեսականիշի, խրամատում 2 կաբել:	գծմ	2.44	3.29
150	ԳՈՒ	Ցածր լարման կաբելային գիծ 3x35 մմ հատույթով, ԱՀՀԱ-100 տեսականիշի, խրամատում 2 կաբել:	գծմ	2.31	3.12
151	ԳՈՒ	Ցածր լարման կաբելային գիծ 3x50 մմ և 2x16 մմ հատույթով, ԱՀՀԱ-1000 տեսականիշի, խրամատում 1 կաբել:	գծմ	7.4	9.99
		8.5 Տարածքի էլեկտրալուսավորում			
152	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Արտաքին լուսավորության ցանց (ք. Երևան), կաբել ալյումինե, խողովակ մետաղյա	գծմ		11.10
153	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Արտաքին լուսավորության ցանց (ք. Երևան), բարձակ /քառակուսի խողովակ/ կաբել ալյումինե 100 մx 65.1	գծմ		101.98
154	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Արտաքին լուսավորության ցանց (ք. Երևան), բարձակ /քառակուսի խողովակ/ կաբել ալյումինե 100 մx 65.1	գծմ		126.86
155	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Արտաքին լուսավորության ցանց (ք. Երևան), կաբել ալյումինե	գծմ		11.62
156	ԳՈՒ	Տարածքի էլեկտրալուսավորում 3x25 մմ հատույթով, ԱՀՀԱ-1000 տեսականիշի կաբելից:	գծմ	8.38	11.31
157	ԳՈՒ	Տարածքի էլեկտրալուսավորում 3x6 մմ 2x6 մմ հատույթներով, ԱՀՀԱ-1000 տեսականիշի կաբելից:	գծմ	7.4	9.99
158	ԳՈՒ	Տարածքի էլեկտրալուսավորում 4x25 մմ հատույթով, ԱՀՀԱ-1000 տեսականիշի կաբելից:	գծմ	8.62	11.64
159	ԳՈՒ	Տարածքի էլեկտրալուսավորում 2x16 մմ, 3x16 մմ և 4x16 մմ հատույթներով, ԱՀՀԱ-1000 տեսականիշի կաբելներից:	գծմ	13.21	17.83
		8.6 Արտաքին լարման սարքավորումներ			

160	ԳՈՒ	Արտաքին ցածր լարման սարքավորումներ (ասբոցեմենտի խողովակներից) ÒÏ Ï-50x2x0,5 մմ տենսականիշի կաբելից:	գծմ	4.73	6.39
161	ԳՈՒ	Արտաքին ցածր լարման սարքավորումներ (ասբոցեմենտի խողովակներից) ÒÏ Ï-50x2x0,5 մմ տենսականիշի կաբելից, առանց հորերի:	գծմ	2.03	2.74
162	ԳՈՒ	Արտաքին թույլ լարման սարքավորումներ (ասբոցեմենտի խողովակներից) ÒÏ Ï-10x2x0,5 մմ տենսականիշի կաբելից:	գծմ	2.47	3.33
163	ԳՈՒ	Արտաքին թույլ լարման սարքավորումներ (ասբոցեմենտի խողովակներից) ÒÏ Ï-50x2x0,5 մմ և ÒÏ Ï-100x2x0,5 մմ տենսականիշի կաբելներից:	գծմ	4.02	5.43
164	ԳՈՒ	Արտաքին ցածր լարման սարքավորումներ (ասբոցեմենտի խողովակներից) ÒÏ Ï-10x2x0,5 մմ և ÒÏ Ï-20x2x0,5 մմ տենսականիշի կաբելներից-հեռախոսացում:	գծմ	4.28	5.78
165	ԳՈՒ	Ռադիոֆիկացում-լարը պողպատյա 3 մմ հատույթով:	գծմ	0.24	0.32
	9. ԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ				
166	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Հեռախոսային ցանց, պլաստմասե խողովակ	գծմ		3.43
167	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Կապի հանգույց, պլաստմասե խողովակներ	գծմ		3.38
168	«Ղ-Տելեկոմ» /Վիվասել/	Ալեհավաք բջջային կայանի էլեկտրոսնուցման 10ԿՎ 10 օդային գծի /ՕԳ/ կառուցում / Գեղարքունիքի մարզ, գ. Սելիմ/, փայտյա հենասյուններ բաժանիչ 10 ԿՎ-2 հատ , հաղորդալար, ԱՍ-25 քմմ ԼՏԵ 10/0.4 կՎ -25ԿՎԱ, մետաղական ցանկապատ, , 5375 գծմ	գծմ		9.65
169	«Ղ-Տելեկոմ» /Վիվասել/	Ալեհավաք բջջային կայանի էլեկտրոսնուցման 0.4 ԿՎօդային գծի /ՕԳ/ կառուցում / Արագածոտնի մարզ, գ. Լեռնապար/, փայտյա հենասյուն, մալուխ ՎՎԳ-4x10քմմ մետաղաճոպան D-6մ, 475 գծմ	գծմ		12.70
170	«Ղ-Տելեկոմ» /Վիվասել/	Ալեհավաք բջջային կայանի էլեկտրոսնուցման 10ԿՎ օդային գծի /ՕԳ/ կառուցում / Լոռու մարզ, գ. Սարամեջ/, փայտյա հենասյուններ, բաժանիչ 10 ԿՎ-2 հատ, հաղոդալար ԱՍ-35 քմմ ԼՏԵ-10/0.4 կՎ 25 կՎԱ, մետաղական ցանկապատ, 750 գծմ	գծմ		12.10
171	«Ղ-Տելեկոմ» /Վիվասել/	Ալեհավաք մետաղական կայանի տեղադրում դաշտային պայմաններում h=30մ, աշտարակ՝ ցինկապատ մետաղից h=30մ, մետաղական ցանկապատ ե/բ հիմք, 100քմ	քմ		180.12
172	«Ղ-Տելեկոմ» /Վիվասել/	Ալեհավաք մետաղական կայանի տեղադրում շենք-շինությունների տանիքներին h=5-8մ, աշտարակ՝ ցինկապատ մետաղից , ե/բ միաձույլ հիմք, 7քմ	քմ		893.50
173	«Ղ-Տելեկոմ» /Վիվասել/	Ալեհավաք բջջային կայանի 0.4ԿՎ էլեկտրասնուցում , մալուխային օդային գիծ՝ 440 գծմ, մալուխ ՎՎԳ-4x10ք.մմ, մետաղական հենասյուն, d=100 , L=7մ, մետաղաճոպան D=4մմ, 440գծմ	գծմ		16.68

174	«Ղ-Տելեկոմ» /Վիվասել/	Ալեհավաք բջջային կայանի էլեկտրասնուցման 10ԿՎ ՕԳ-ի կառուցում , փայտյա հենասյուներ,բաժանիչ 10ԿՎ՝ 2 հատ, հաղորդալար ԱՍ-25 քմմ, ԼՏԵ-10/0.4ԿՎ-25ԿՎԱ , մետաղական ցանկապատ , օդային գիծ՝ 1420 գծմ	գծմ		1,194.00
175	«Ղ-Տելեկոմ» /Վիվասել/	Ալեհավաք բջջային կայանի էլեկտրասնուցման 10ԿՎ ՕԳ-ի կառուցում , փայտյա հենասյուներ,բաժանիչ 10ԿՎ՝ 2 հատ, հաղորդալար ԱՍ-25 քմմ, ԼՏԵ-10/0.4ԿՎ-25ԿՎԱ , մետաղական ցանկապատ , օդային գիծ՝ 3260 գծմ	գծմ		10.34
176	ԳՈՒ	Ալեհավաք բջջային կայանի էլեկտրասնուցման 10ԿՎ ՕԳ-ի կառուցում , փայտյա հենասյուներ,բաժանիչ 10ԿՎ՝ 2 հատ, հաղորդալար ԱՍ-35 քմմ, ԼՏԵ-10/0.4ԿՎ-16ԿՎԱ , մետաղական ցանկապատ , օդային գիծ՝ 21ս60 գծմ	գծմ		11.47
177	ԳՈՒ	Կապի հանգույցի շենք 20000 համարների համար ավտոմատ հեռախոսակայան /Շենքի ծավալը - 11720 մ^3, եռհարկանի է, հատակագծում 39x15մ չափերով, հիմքը՝ ժապավենային, սյուների տակի հիմքը միաձույլ ե/բ, պատերը՝որմնապանելներից, երեսապատված տուֆե սալերով, գետնախարիսխը (öîêîëü) սրբատաշ բազալտից, սյուները՝ հավաքովի ե/բ, միջհարկային ծածկերը՝ հավաքովի ե/բ սալերից, տանիքը ՝ ցինկապատված տանիքային պողպատից:	1 խ.մ.	32.54	43.93
		Կենտրոնական հեռախոսակայան			
178	ԳՈՒ	Շենքը մեկ հարկանի է, նկուղով / բաղկացած է երեք ծավալից, հատակագծում երկու ուղղանկյուն ծավալներն են 12,50 x 16,00 առանցքների միջև եղած չափերով, որոնք միացված են աբոնենտների սպասարկման սրահով և բաշխիչ սրահով, հատակագծում բազմանկյուն լուծմամբ, հարկի բարձրությունը 3,60 մ է հատակից առաստաղ, իսկ նկուղի նիշերը -3,22 և 2,72 մ՝0,000 նիշից, կրող պատերիը - "Միդիս" տիպի շարվածքով, կրող պատերի տակ հիմքերը ժապավենային են, բետոնե B -12,5 դասի և կենտային են կենտրոնական ծավալում:	խմ	40.59	54.80
	10. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ				
179	ՀՀ ֆիննախ «Ճանապարհաշինություն» ԾԻԳ	Հանրապետական նշանակության ա/ճ կառուցում /Արմավիր-Իսահակյան-Գյումրի/, հողային պաստառ-11.8-14մ, երթևեկային մասի լայնություն-7.8-8.4մ ճանապարհային հագուստ, կամուրջներ, ջրահեռացման համակարգ, երթևեկության անվտանգության տարրեր	կմ		99,404.97

180	ՀՀ ֆիննախ «Ճանապարհաշինություն» ԾԻԳ	Հանրապետական նշանակության ա/ճ կառուցում (Հ-17 Գուսանագյուղ -Հոռոմ-Արթիկ-Ալագյազ), հողային պաստառի լայնություն- 12մ, երթևեկային մասի լայնություն-8մ ճանապարհային հագուստ, կամուրջներ, ջրահեռացման համակարգ, երթևեկության անվտանգության տարրեր, հեղեղատար կոյուղու կառուցում, արտաքին լուսավորություն	կմ		126,282.90
181	ՀՀ ֆիննախ «Ճանապարհաշինություն» ԾԻԳ	Համաքաղաքային նշանակության փողոցի վերակառուցում (ք. Երևան, Բարեկամության հրապարակ-Կոմիտասի պողոտա), փողոցի ընդհանուր լայն.- 12.5-50մ, երթևեկային մասի լայնություն-21.5-28մ,տրամվայի գծերի ապամոնտաժում, նոր եզրաքարերի տեղադրում, մայթերի կառուցում, երթևեկային մասի հարթեցում, նոր պատվածքի կառուցում, հեղեղային կոյուղու և ոռոգման ջրագծի կառուցում, երթևեկության տարրերի տեղադրում, արտաքին լուսավորություն, թունելային անցում	կմ		1,078,754.17
182	«Երևաննախագիծ ԲԲԸ»	Ճանապարհի կառուցում, գրունտի մշակում, հարթեցում	քմ		101.30
	11. ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ				
		ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ			
		11.1 Կաթսայատներ			
183	ՀՄՆՀ	Դպրոցի կաթսայատան կառուցում և ներքին ջեռուցման ցանցի իրականացում /ջեռուցվող մակերես՝ 4687 քմ, երկու կաթսա, յուր 220 ԿՎՏ հզորությամբ/	1 կաթսայատուն		38,910.24
184	ՀՄՆՀ	Դպրոցի կաթսայատան կառուցում /ջեռուցվող մակերես՝ 2338 քմ, երկու կաթսա/	1 կաթսայատուն		24,054.10
185	ՀՄՆՀ	Դպրոցի կաթսայատան կառուցում և ներքին ջեռուցման ցանցի իրականացում/ջեռուցվող մակերես՝ 4677 քմ, երկու կաթսա, յուր 260 ԿՎՏ հզորությամբ/	1 կաթսայատուն		31,342.48
186	ԳՈՒ	Կաթսայատուն "Զահ" տիպի 6 կաթսայով վառարանային կենցաղային վառելիքով 1000կկալ/կգ ջերմատար ունակությամբ վառելիքի փակ պահեստով 378 գկալ/ժամ ջերմաարտադրողականությամբ, ծխնելույզով:	1 կաթսայատուն	107560.52	145,206.70
187	ԳՈՒ	Կաթսայատան շենք 1925,5 խմ.(առանց ծխնելույզի) ծավալով, պատերը - կանոնավոր ձևի տուֆաքարերից, այդ թվում.			
		կաթսայատան շենքը	1 կաթսայատուն	104972.68	141,713.12
		ծխնելույզը	1 ծխնելույզ	2587.83	3,493.57
		11.2 Պոմպակայաններ			

188	ԳՈՒ	Ավտոմատացված հիդեհամարման պոմպակայան 100 մ/ժամ արտադրողականությամբ / Շենքի ծավալը - 439 մ^3, տիպային նախագիծ 901-2-139,85, պոմպակայանի շենքը նկուղով է, կանոնավոր ձևի տուֆ քարե պատերով, ծածկը՝ե/բ հավաքովի սալերից, տանիքը՝ գլանափաթեթային:	1 պոմպակայան	16,997.66	22,946.84
189	ԳՈՒ	Ջրամատակարարման պոմպակայան / շենքի ծավալը - 259,9 մ^3, պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, ծածկը՝ ե/բ հավաքովի պանելներից,տանիքը՝ գլանափաթեթային: :	1 պոմպակայան	9,999.6	13,499.5
190	ԳՈՒ	Ջրամատակարարման պոմպակայան /Շենքի ծավալը - 206,0 մ^3, պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, ծածկը՝ ե/բ հավաքովի սալերից, տանիքը՝ գլանափաթեթային:	1 պոմպակայան	8,422.6	11,370.4
191	ԳՈՒ	Ջրամատակարարման պոմպակայան /շենքի ծավալը - 600 մ^3, հատակագծում 15x6 մ չափերով, 4,8 մ բարձրությամբ, պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, ծածկը՝ ե/բ հավաքովի կողավոր սալերից, տանիքը՝ գլանափաթեթային/:	1 պոմպակայան	11,616.4	15,682.2
192	ԳՈՒ	Պոմպակայան ՎԱՋ ավտոմեքենաների տեխսպասարկման կայանի /շենքի ծավալը - 310 մ^3, 4 կետի համար, Հատակագծում 9,0x6,0 մ չափերով, 1,6 մ բարձրությամբ, պատերը՝ միաձույլ բետոնե, ծածկը՝ ե/բ հավաքովի սալերից, տանիքը՝ գլանափաթեթային::	1 պոմպակայան	10,582.4	14,286.2
		11.3 Ռեզերվուարներ			
193	ԳՈՒ	Ուղղանկյուն ռեզերվուար փրփուրի համար 50մ^3 տարողությամբ /Տիպային նախագիծ 901-4-77c/	1 ռեզ.	4,721.2	6,373.6
194	ԳՈՒ	Ռեզերվուար ջրի համար 50մ^3 տարողությամբ /տիպային նախագիծ 901-4-77c,84, հատակը՝ միաձույլ ե/բետոնե, պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից, ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից:	1 ռեզ.	4,072.1	5,497.3
195	ԳՈՒ	Ռեզերվուար ջրի համար 100 մ^3 տարողությամբ /տիպային նախագիծ 901-4-78c,84, հատակը՝ միաձույլ ե/բետոնե: պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից, ծածկը՝ ե/բ սալերից:	1 ռեզ.	6,321.1	8,533.5
196	ԳՈՒ	Ռեզերվուար ջրի համար 200 մ^3 տարողությամբ /տիպային նախագիծ 901-4-78c,84, հատակը՝ միաձույլ ե/բետոնե, պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից , ծածկը՝ հավաքովի ե/բ/	1 պոմպակայան	8,909.9	12,028.3
197	ԳՈՒ	Ռեզերվուար ջրի համար 250մ^3 տարողությամբ /տիպային նախագիծ 901-4-95c,86, հատակը՝ միաձույլ ե/բետոնե, պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից , ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից/	1 ռեզ.	11,617.5	15,683.63
198	ԳՈՒ	Ռեզերվուար ջրի համար 300մ^3 տարողությամբ /տիպային նախագիծ 901-4-78c,84, հատակը՝ միաձույլ ե/բետոնե, պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից, ծածկը՝ ե/բ սալերից :	1 ռեզ.	17,557.5	23,702.56

199	ԳՈՒ	Ռեզերվուար ջրի համար 1000մ^3 տարողությամբ /Տիպային նախագիծ 901-4-99c,86, հատակը՝ միաձույլ ե/բետոնե, պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից, ծածկը՝ ե/բ կողավոր սալերից :	1 ռեզ.	27,079.24	36,556.97
200	ԳՈՒ	300մ^3 տարողությամբ մաքուր ջրի ռեզերվուարի զտիչ-կլանիչ /տիպային նախագիծ 901-9-8,83, կոնստրուկցիաները միաձույլ և հավաքովի ե/բետոնե:	1 ֆիլտր	8,948.18	12,080.04
201	ԳՈՒ	300մ^3 տարողությամբ մաքուր ջրի ռեզերվուարի զտիչ-կլանիչ /տիպային նախագիծ 901-9-15,87, կոնստրուկցիաները միաձույլ և հավաքովի ե/բետոնե/:	1 ֆիլտր	9,581.73	12,935.34
202	ԳՈՒ	300մ^3 տարողությամբ ռեզերվուարի զտիչ-կլանիչ /տիպային նախագիծ 901-9-1,83, կոնստրուկցիաները միաձույլ և հավաքովի ե/բետոնե:	1 ֆիլտր	7,214.73	9,739.89
203	ԳՈՒ	1000մ^3 տարողությամբ ռեզերվուարի զտիչ-կլանիչ /տիպային նախագիծ 901-9-16,1,87, կոնստրուկցիաները միաձույլ և հավաքովի ե/բետոնե:	1 ֆիլտր	12,540.66	16,929.89
204	ԳՈՒ	Անձրևաջրերի մաքրիչ կառուցվածքներ 2 սեկցիայի համար /տիպային նախագիծ 503-134, հատակագծում 12,5x3,3 մ ,5մ բարձրությամբ, պատերը և հատակը միաձույլ ե/բետոնե:	1 մաք. կառ	6,574.34	8,875.36
205	ԳՈՒ	Կեղտաջրերի մաքրիչ կառուցվածքներ 1,5 լ/վրկ արտադրողականությամբ /տիպային նախագիծ 902-2-416,86, պատերը և ծածկը՝ հավաքովի ե/բետոնե:	1 մաք. կառ	5,696.07	7,689.69
206	ԳՈՒ	Մեքենաների լվացումից առաջացած կեղտաջրերի մաքրիչ կառուցվածքներ /տիպային նախագիծ 902-2-172, պատերը՝ հավաքովի ե/բետոնե պանելներից, ծածկը՝ հավաքովի ե/բետոնե սալերից:	1 մաք. կառ	58,840.25	79,434.34
207	ԳՈՒ	Կեղտաջրերի մաքրիչ կառուցվածքներ 3,0 լ/վրկ արտադրողականությամբ /տիպային նախագիծ 902-2-418,86, հատակը՝ միաձույլ ե/բ, պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից, ծածկը՝ անհեծան, միաձույլ ե/բ /	1 մաք. կառ	10,759.06	14,524.73
208	ԳՈՒ	Մազութոտված կեղտաջրերի մաքրիչ կառուցվածքներ 5,0 լ/վրկ արտադրողականությամբ /տիպային նախագիծ 902-2-338, հատակը՝ միաձույլ ե/բ, պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից, ծածկը՝ հավաքովիլ ե/բ սալերից:	1 մաք. կառ	16,886.57	22,796.87
209	ԳՈՒ	Մազութոտված անձրևաջրերի մաքրիչ կառուցվածքներ /տիպային նախագիծ 902-2-411,86, հատակը՝ միաձույլ ե/բ, պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից, ծածկը՝ հավաքովիլ ե/բ սալերից, տանիքը ալիքաձև ասբեստոցեմենտային թերթերից	1 մաք. կառ	44,578.64	60,181.16
210	ԳՈՒ	Տեխնիկական ջրի արտատարածքային ցանցեր պողպատյա խողովակներից 250 մմ տրամագծով:	գծմ	34.93	47.16
211	ԳՈՒ	Տեխնիկական ջրի արտատարածքային ցանցեր 300 մմ տրամագծով, պողպատյա խողովակներից պողպատյա կաղապարներում պողպատյա խողովակներից 600 մմ տրամագծով:	գծմ	173.66	234.44

212	ԳՈՒ	Արտադրա-հակահրդեհային ջրատարի ներտարածքային ցանցեր պողպատյա խողովակներից 150 մմ տրամագծով:	գծմ	17.37	23.45
213	ԳՈՒ	Տեխնիկական ջրատարի ցանցեր պողպատյա խողովակներից:	գծմ	20.25	27.34
214	ԳՈՒ	Տնտեսաֆեկալային կոյուղու ցանցեր 150 մմ տրամագծով կոյուղու կերամիկական խողովակներից:	գծմ	34.83	47.02
215	ԳՈՒ	Տնտեսակենցաղային կոյուղու ցանցեր թույլ ճնշումային խողովակներից 150 մմ տրամագծով :	գծմ	24.12	32.56
216	ԳՈՒ	Տնտեսակենցաղային կոյուղու ցանցեր թույլ ճնշումային խողովակներից 300 մմ տրամագծով :	գծմ	71.08	95.96
		11.4 Կոյուղու և ջրամատակարարման ցանցեր (խողովակաշարեր)			
217	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Հեղեղատար կոյուղու ցանց, ա/ց խողովակ. ե/բ խողովակ (ք. Երևան)	գծմ		12.98
218	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Կենցաղային կոյուղու ցանց, ա/ց խողովակ. (ք. Երևան)	գծմ		33.60
219	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Կենցաղային կոյուղի, պլաստմսե ճնշումային խողովակով. (ք. Երևան)	գծմ		15.20
220	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Հեղեղատար կոյուղի, պողպատե խողովակով. (ք. Երևան)	գծմ		16.99
221	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Ոռոգման ցանց, պողպատե խողովակներ (ք. Երևան)	գծմ		6.46
222	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Կենցաղային կոյուղու ցանց, պլաստմասե խողովակներ (ք. Երևան)	գծմ		33.40
223	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Հեղեղատար կոյուղու ցանց, պլաստմասե խողովակներով (ք. Երևան)	գծմ		34.76
224	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Ոռոգման ցանց, պողպատե խողովակներով (ք. Երևան)	գծմ		7.30
225	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Ջրամատակարարման ցանց, պողպատե խողովակ (ք. Երևան)	գծմ		20.26
226	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Կենցաղային կոյուղու ցանց, թույլ խողովակներ	գծմ		19.37
227	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Հեղեղատար կոյուղու ցանց, թույլ խողովակներ, ե/բ խողովակներ	գծմ		21.60
228	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Ոռոգման ցանց, պողպատե խողովակներ (ք. Երևան)	գծմ		5.76

229	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Ջրամատակարարման ցանց, պողպատե Էլ.եռակցվող խողովակներ (ք. Երևան)	գծմ		12.05
230	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Ոռոգման ցանց, պողպատե Էլ.եռակցվող խողովակներ (ք. Երևան)	գծմ		5.90
231	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Կենցաղային կոյուղի	գծմ		15.10
232	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Հեղեղատար կոյուղի	գծմ		22.80
233	ԳՈՒ	Ջրատար էլեկտրաեռակցված խողովակներից ԳՈՍՏ 10704-76, 32 մմ տրամագծով խրամատներում, ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացմամբ :	գծմ	16.21	21.88
234	ԳՈՒ	Ջրատար էլեկտրաեռակցված խողովակներից ԳՈՍՏ 10704-76, 57x3մմ տրամագծով խրամատներում, ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացմամբ:	գծմ	18.03	24.34
235	ԳՈՒ	Ջրատար պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակներից ԳՈՍՏ 10704-76 50, 100, 150,200 մմ տրամագծով :	գծմ	14.85	20.05
236	ԳՈՒ	Ջրատար պոլիէթիլենի խողովակներից 50 մմ տրամագծով:	գծմ	2.86	3.86
237	ԳՈՒ	Ջրատար թույլ խողովակներից ԳՈՍՏ 9583-75 50, 100, 200 մմ տրամագծով:	գծմ	27.64	37.31
238	ԳՈՒ	Կոյուղու խեցեգործական խողովակներից 200 մմ տրամագծով:	գծմ	21.85	29.50
239	ԳՈՒ	Կոյուղու խեցեգործական խողովակներից ԳՈՍՏ 286-82 300 մմ տրամագծով:	գծմ	35.92	48.49
240	ԳՈՒ	Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակներից 100, 200 մմ տրամագծով :	գծմ	83.83	113.17
241	ԳՈՒ	Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակներից 150, 200 մմ տրամագծով :	գծմ	36.55	49.34
242	ԳՈՒ	Կոյուղու պոլիէթիլենի ՇՄԱ խողովակներից ԳՈՍՏ 18599-83 200 մմ տրամագծով :	գծմ	50.94	68.77
243	ԳՈՒ	Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակներից 250 մմ տրամագծով և թույլ ճնշման խողովակներից 100 մմ տրամագծով:	գծմ	34.29	46.29
244	ԳՈՒ	Կոյուղու պոլիէթիլենի ՇՄԱ խողովակներից ԳՈՍՏ 18599-83 200 մմ տրամագծով :	գծմ	34.62	46.74
245	ԳՈՒ	Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակներից 300 մմ տրամագծով և երկաթբետոնե առանց ճնշման խողովակներից 400 մմ տրամագծով:	գծմ	32.25	43.54
		11.5 Գազատար ցանցեր			
246	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Միջին ճնշման գազամուղ, պողպատե խողովակներ (ք. Երևան)	գծմ		195.54

247	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Գազատար ցանցի իրականացում, պոլիէթիլենայի խողովակներ, պողպատե խողովակներ (ք. Երևան)	գծմ		23.70
248	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Գազատար ցանցի իրականացում, պլաստմասե խողովակներ (ք. Երևան)	գծմ		12.28
249	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Գազամատակարարման ցանց, պոլիէթիլենային խողովակներ	գծմ		8.48
250	«Երևաննախագիծ» ԲԲԸ	Գազամատակարարման ցանց , պողպատե խողովակներ	գծմ		9.09
251	ԳՈՒ	Գազատար պողպատյա էլեկտրազոդ խողովակներից , 600 մմ տրամագծով, հավաքովի ե/բ այուների վրայով, տեղադրված միաձույլ ե/բ հիմքերի վրա:	գծմ	95.69	129.18
252	ԳՈՒ	Գազատար պողպատյա էլեկտրազոդված խողովակներից , 350 մմ տրամագծով:	գծմ	22.24	30.02
253	ԳՈՒ	Գազատար պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակներից Ã Î ÑÒ 10704-76 89x4 մմ տրամագծով, ուժեղացված մեկուսացումով խրամատներում:	գծմ	5.18	6.99
254	ԳՈՒ	Գազատար պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակներից Ã Î ÑÒ 10704-76 89x4 մմ տրամագծով, ուժեղացված մեկուսացումով խրամատներում:	գծմ	2.82	3.81
255	ԳՈՒ	Գազատար պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակներից Ã Î ÑÒ 10704-76 89x4 մմ տրամագծով, ուժեղացված մեկուսացումով խրամատներում:	գծմ	1.02	1.38
256	ԳՈՒ	Գազատար պողպատյա էլեկտրաեռակցված 32x3մմ տրամագծով խողովակներից:	գծմ	2.84	3.83
		11.6 Ջեռուցման ցանցեր			
257	ԳՈՒ	Երկճյուղ խողովակաշար պողպատյա էլեկտրազոդված խողովակից , 125 մմ տրամագծով:	գծմ	6.41	8.65
258	ԳՈՒ	Միաճյուղ խողովակաշար ջրագազատար խողովակից , 50 մմ տրամագծով:	գծմ	3.25	4.39
259	ԳՈՒ	Միաճյուղ խողովակաշար պողպատյա էլեկտրազոդված խողովակից 32x2,5 մմ տրամագծով:	գծմ	2	2.70
260	ԳՈՒ	Խողովակաշար պողպատյա էլեկտրազոդված խողովակից 70 մմ տրամագծով:	գծմ	4.15	5.60
261	ԳՈՒ	Խողովակաշար պողպատյա էլեկտրազոդված խողովակից 70 մմ տրամագծով:	գծմ	5.71	7.71
262	ԳՈՒ	Խողովակաշար պողպատյա էլեկտրազոդված խողովակից 70 մմ տրամագծով:	գծմ	14.04	18.95
263	ԳՈՒ	Խողովակաշար պողպատյա էլեկտրազոդված խողովակից 70 մմ տրամագծով:	գծմ	21.92	29.59
264	ԳՈՒ	Կանոնավոր տուփ քարից կաթսայատուն Ε- 1-9-1 Մ տիպի կաթսաագրեգատով:	1 կաթսայատուն	103,123.5	139,216.67

265	ԳՈՒ	Մազութապոմպակայան 0,5մ/ժ արտադրողականությամբ:	1 պոմպակայան	17,997.6	24,296.69
266	ԳՈՒ	Ջրմուղու ստորգետնյա անանցանելի ջերմատար ուղեգիծ ÊË 90x45-8 տիպի 4 խողովակներից:	գծմ	59	79.65
267	ԳՈՒ	Ջրմուղու ստորգետնյա անանցանելի ջերմատար ուղեգիծ ÊË 60x45-8 տիպի 2 խողովակներից:	գծմ	48.64	65.66
268	ԳՈՒ	Ջրմուղու ստորգետնյա անանցանելի ջերմատար ուղեգիծ ÊË 120x45-8 տիպի 4 խողովակներից:	գծմ	99.43	134.23
269	ԳՈՒ	Ջրմուղու ստորգետնյա անանցանելի ջերմատար ուղեգիծ ÊË 150x60-8 տիպի 4 խողովակներից:	գծմ	63.48	85.70
270	ԳՈՒ	Ջրմուղու ստորգետնյա անանցանելի ուղի ÊË 120x60 տիպի երկխողովակ:	գծմ	73.35	99.02
271	ԳՈՒ	Կանոնավոր տուֆ քարից գազակարգավորիչով կայան ÐÄÂÊ 1-50 կարգավորիչով:	1կայան	9,974.3	13,465.33
	12. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ				
272	ԳՈՒ	Ավտոտնակ 4 մարդատար մեքենաների համար /ծավալը՝ - 462 մ^3, միհարկանի է, , հատակագծում 21,4x6,0 մ , բարձրությամբ 3,6 մ, պատերը՝ սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:	1 խ. մ.	35.89	48.45
273	ԳՈՒ	Ավտոտնակ 60 մեքենաների համար / տիպային նախագիծ 503-1-220,83, շենքի հիմնակմախքը՝ հավաքովի ե/բ տարրերից, պատերը՝ որմնապանելներից և առանձին հատվածներում սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերով, տանիքը՝ գլանափաթեթային, եռաշերտ:	1 ավտոտնակ	3,357.96	4,533.25
274	ԳՈՒ	100 մեքենայի համար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության գլխավոր մասնաշենք /շենքի ծավալը՝ - 25728 մ^3: եռհարկանի է, հատակագծում 54x36 մ չափերով ,13,5 մ բարձրությամբ, պատերը՝ տուֆե սալերով երեսապատված որմնապանելներից և առանձին հատվածներում սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, ծածկը և միջհարկային ծածկը հավաքովի ե/բ կողավոր հավաքովի ե/բ սալերից պարզունակներով, տանիքը՝ գլանափաթեթային, եռաշերտ:	խ. մ.	19.4	26.19
275	ԳՈՒ	100 մեքենաների համար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության օժանդակ մասնաշենք / ծավալը՝ - 3378 մ^3: հատակագծում 24x8 մ չափերով ,7,8 մ բարձրությամբ, պատերը՝ տուֆե սալերով երեսապատված որմնապանելներից և առանձին հատվածներում սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, ծածկը հավաքովի ե/բ կողավոր սալերից, ծփեղային ե/բ երկտավրանոց հենծաններով, տանիքը՝ գլանափաթեթային, 5 շերտանի:	խ. մ.	28.43	38.38

276	ԳՈՒ	4 տեղով ՎԱԶ մեքենաների 4 կետերի տեխնիկական սպասարկման կայանի արտադրական մասնաշենք վարչակենցաղային մասով / ծավալը՝ - 6598 մ^3, գլխավոր մասնաշենքը բաղկացած է մեկ հարկանի արտադրական մասից, հատակագծում 36,7x19 մ չափերով և 6,7 մ բարձրությամբ և երկհարկանի,վարչակենցաղային մասնաշենքի հատակագծում 28x10 մ չափերով 7,8 մ բարձրությամբ , կրող կոնստրուկցիաները՝ պողպատե, արտաքին պատերը «սենդվիչ» պանելներից, ծածկը միաձույլ ե/բ, Տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:	խ. մ.	31.86	43.01
277	ԳՈՒ	Ավտոտնակ 4 ավտոմեքենաների համար / շենքի ծավալը՝ - 565 մ^3, հատակագծում 22,4x7 մ չափերով, 3,6 մ բարձրությամբ , պատերը՝ սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, ծածկը հավաքովի ե/բ սալերից, միաձույլ ե/բ հենձաններով, տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ,	խ. մ.	34.72	46.87
278	ԳՈՒ	Ավտոտնակ 2 ավտոմեքենաների համար /մեկ հարկանի շենքի ծավալը՝ - 320 մ^{3,} հատակագծում 13,4x6,6 մ չափերով , 3,6 մ բարձրությամբ, պատերը՝ սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, ծածկը հավաքովի ե/բ խոռոչավոր սալերից, միաձույլ ե/բ հենձաններով, տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ,	1 խ. մ.	33.43	45.13
279	ԳՈՒ	Ավտոտրանսպորտի ձեռնարկության վարչական մասնաշենք / 2 հարկանի շենքի ծավալը՝ - 2985 մ^3 , հատակագծում 30x12 մ չափերով, 6,6 մ բարձրությամբ պատերը՝ որմնապանելային և առանձին հատվածներում սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, վերնածածկը և միջհարկային ծածկը հավաքովի ե/բ սալերից, հավաքովի ե/բ հենձաններով, տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:	խ. մ.	29.29	39.54
280	ԳՈՒ	Բենզաուղևորատար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության վարչական մասնաշենք /տեղակապված 503-1-12 տիպային նախագիծ, հատակագծում 48x12 մ չափերով, որմնապանելները երեսապատված են տուֆե սալերով, տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:	խ. մ.	373.96	504.85
281	ԳՈՒ	100 ավտոմեքենայի համար «Միդիս» շարվածքով ավտոտնակ	1 ավտոտնակ	3,004.7	4,056.4
282	ԳՈՒ	Ավտոտնակ Արթիկ տուֆ քարից ցեմենտյա շաղախով, վերնածածկը երկաթբետոնից:	խմ	15.04	20.30
283	ԳՈՒ	Ավտոտնակ տեղական տուֆ քարից "Միդիս" շարվածքով բարդ շաղախով, վերնածածկը երկաթբետոնից:	խմ	20.47	27.63
284	ԳՈՒ	Ավտոտնակ միաձուլ երկաթբետոնից:	խմ	23.08	31.16
285	ԳՈՒ	Ավտոտնակ տեղական բազալտից ցեմենտյա շաղախից, վերնածածկը երկաթբետոնից:	խմ	18.76	25.33